

令和 4 年 1 月 6 日

教 育 委 員 会

鏡山小学校落成式を行います

概要

令和元年度から改築工事を実施していた鏡山小学校の新校舎、新屋内運動場とプールの完成に伴い、落成式を行います。

1 日時

1 月 1 2 日（水）

- ・テープカット 1 4 : 3 5
- ・落成式 1 4 : 4 5
- ・校舎内覧 1 5 : 2 0

2 開催場所

鏡山小学校（唐津市鏡 1 2 3 1 番地）新校舎 1 階エントランスホール

3 出席者

市長、議長、教育長、地元行政連絡員 など

4 その他

事業概要は別紙のとおり

当日は 1 4 : 0 0 から、施工業者により落成神事が執り行われます。

問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 施設係

担当：渡辺、阿蘇、竹尾

電話：直通 7 2 - 9 1 5 7（内線 3 1 1 3）

鏡山小学校校舎改築工事概要

1 事業概要

鏡山小学校校舎及び屋内運動場は建設後40年以上が経過し老朽化が著しく、また、児童数が急増している。生徒の安全・安心な学校教育環境を確保し、教室数の不足を解消するため、令和元年度から令和3年度までの3カ年で、校舎、屋内運動場及びプールの改築工事を実施した。

なお、教室数の不足において、学校敷地に余地が無く増築での対応が困難であったため、校舎、屋内運動場等の配置を一体的に検討し、改築工事を実施した。

2 改築概要

(1) 新校舎

鉄筋コンクリート造4階建て 延床面積6,729.18㎡

工期：平成31年6月～令和3年12月（30カ月）

【外部仕上げ】

屋根：アスファルト防水 高反射性保護塗料

外壁：コンクリート打放下地 複層塗材RE

【内部仕上げ】

床：桧フローリング、腰壁：杉板、壁：掲示クロス貼

天井：化粧石膏ボード

(2) 新体育館・プール

鉄筋コンクリート造4階建て 延床面積1,625.54㎡

工期：令和2年6月～令和3年12月（18カ月）

【外部仕上げ】

屋根：ウレタン系塗膜防水

外壁：化粧コンクリート打放下地 複層塗材RE

【体育館内部仕上げ】

床：ならフローリング、壁：有孔シナ合板クリア塗装

天井：コンクリート打放し 鉄骨格子組SOP塗装

【プール仕上げ】

本体：FRP、プールサイド：防滑性ビニル床シート

(3) 旧校舎

昭和46年建設

鉄筋コンクリート造4階建て（一部、1階・3階建て）

延床面積4,357㎡

(4) 旧体育館

昭和46年建設 鉄骨造2階建て 延床面積880㎡

(5) 旧プール

昭和49年建設

3 施工業者

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| (1) 設計監理業務 | 36,300,000円 | (株)坂本設計事務所 |
| (2) 校舎改築建築工事 | 1,953,160,000円 | 岸本・井手共同企業体 |
| (3) 屋内運動場・プール改築建築工事 | | |
| | 588,500,000円 | 中野・創建共同企業体 |
| (4) 電気設備工事 | 166,320,000円 | サデック・笠原電設共同企業体 |
| (5) 機械設備工事 | 253,000,000円 | 大西工業・創建企業体 |
| (6) 既存校舎大規模改造建築工事 | 138,548,300円 | (株)岸本組 |
| (7) 既存校舎大規模改造電気設備工事 | 23,235,300円 | (株)岡田電機 |
| (8) 既存校舎大規模改造機械設備工事 | 39,692,400円 | 大西工業(株) |

合 計 3,198,756,000円

4 その他

今後、既存屋内運動場・プール解体工事、外構工事及びグラウンド整備工事を予定している。