



第12号 令和3年6月発行

かわら版

唐津市新庁舎建設工事

《発行元》

唐津市 総務部

新庁舎建設室

電話：0955-72-9113

唐津市役所新庁舎建設工事の進捗状況や今後の予定などについてお知らせします。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事の進捗状況】

現在、1階床部分のコンクリート打設のため、デッキプレートの敷き込みを行っています。デッキプレートは荷重に対する強度を増すだけでなく、床コンクリートを打設する際の型枠材としても機能します。

敷き込みが完了した部分の一部には、鉄筋の組み上げが始まっています。

デッキプレートを敷き込んだ状況



デッキプレートのうえに鉄筋を組み上げています



【工事スケジュール（6月～8月）】

鉄骨工事は、9月中旬までの予定で実施します。

7月中旬から地上階の鉄骨を組み上げていきます。

鉄骨工事の進捗にあわせ、各階の床部分のコンクリートを打設していきます。

令和3年度	6月			7月			8月		
	10日	20日	末日	10日	20日	末日	10日	20日	末日
鉄骨工事	5月から 9月まで								
	地下鉄骨			1階～5階鉄骨			6階～R階鉄骨		

・鉄骨工事とは
鋼鉄製の部材で柱や梁など建物の骨組みをつくる工事です。

【お知らせ】

令和3年5月1日に開催する予定としていましたが、新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止となりました新庁舎建設工事見学会に代わって制作した番組

『のぞいてみよう！新庁舎建設工事～今しか見られない工事の様子～』を6月28日（月）からチャンネルからつ（12ch）と唐津市公式チャンネル（You Tube）で放送・配信します。ぜひご覧ください。