

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
1	所作台	909mm×3,636mm×121mm	29台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【筋 交】米桐 57mm×15mm 【端止め】米桐 t9mm×36mm×303mm 【スベリ】檜 t6mm×27mm×150mm 【その他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。
2	花道所作台 （A）	1,212mm×2,121mm×142mm	1台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【筋 交】米桐 57mm×15mm 【客席側框】国産桧 t36mm 【そ の 他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。
3	花道所作台 （B 変形）	1,212mm×約2,159mm×142mm	1台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【筋 交】米桐 57mm×15mm 【客席側框】国産桧 t36mm 【そ の 他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。
4	花道所作台 （C）	1,060mm×2,121mm×142mm	1台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【筋 交】米桐 57mm×15mm 【客席側框】国産桧 t36mm 【そ の 他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
5	花道所作台 （D 変形）	1,060mm×約2,211mm×142mm	1 台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【筋 交】米桐 57mm×15mm 【客席側框】国産桧 t36mm 【そ の 他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。
6	花道所作台 （E）	約1,060mm×909mm×121mm	1 台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【中 締】米桐 57mm×57mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【そ の 他】真鍮木ネジ、合釘	・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。 ・日本舞踊、歌舞伎等における歩行、摺り足、跳躍及び足拍子に耐えられる強度、耐久性及び安定性を有すること。 ・天板に使用する桧は、木目及び色調が著しく不均一とならないよう選定し、表面側に引っ掛かりやささくれの原因となる欠点がないこと。
7	開帳場 （A）	1,212mm×909mm×121mm	1 台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【そ の 他】合釘	・平台と組み合わせた際に段差が生じないこと。
8	開帳場 （B）	約1,060mm×909mm×121mm	1 台	【天 板】国産桧 t17mm 【 框 】米桐 t30mm 【根 太】米桐 42mm×42mm 【そ の 他】合釘	・花道所作台と組み合わせた際に段差が生じないこと。 ・現場納まりに合わせて形状・幅を調整。
9	化粧框	長さ3,636mm×高さ142mm	5 本	【天板】国産桧（無節/上小節） t17mm 【裏打】米桐	・表面に金物露出不可。 ・現場設置にて極端な隙間・段差を解消。
10	化粧框 （変形）	長さ約1,818mm×高さ142mm	2 本	【天板】国産桧（無節/上小節） t17mm 【裏打】米桐	・表面に金物露出不可。 ・現場設置にて極端な隙間・段差を解消。 ・現場納まりに合わせて形状・長さを調整。

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
11	所作台運搬車	909mm×3,636mm	3 台	角パイプ 50mm×30mm×1.6mm 黒0. P. 仕上 φ125mm自在ウレタンキャスター 所作台カバー付き	・安全に積載・走行・制動（ストッパー） できること。
12	花道所作台運搬車	1,212mm×2,121mm	1 台	角パイプ 50mm×30mm×1.6mm 黒0. P. 仕上 φ125mm自在ウレタンキャスター 所作台カバー付き	・安全に積載・走行・制動（ストッパー） できること。
13	仮設鳥屋囲	高さ約2,727mm	1 式	【パネル】化粧合板 t4mm 【骨組み】米母 36mm×42mm 【その他】花道揚幕 11号帆布	・揚幕がスムーズに開閉すること。
14	松羽目	6,363mm×18,180mm	1 式	ドロップ式 葛城 松絵画キ仕上 上部 チチヒモ及び黒色文字幕付き 下部 パイプ用袋仕立て（パイプ付）	・極端なたるみがないこと。
15	平台	1,818mm×1,818mm×121mm	10 台	【上 板】杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】米母 t30mm 【中 締】米母 54mm×54mm 【根 太】米母 42mm×42mm 【その他】ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を 持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により 段差・隙間を解消すること。
16	平台	1,212mm×1,818mm×121mm	30 台	【上 板】杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】米母 t30mm 【中 締】米母 54mm×54mm 【根 太】米母 42mm×42mm 【その他】ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を 持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により 段差・隙間を解消すること。
17	平台	909mm×1,818mm×121mm	30 台	【上 板】杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】米母 t30mm 【中 締】米母 54mm×54mm 【根 太】米母 42mm×42mm 【その他】ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を 持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により 段差・隙間を解消すること。
18	平台	606mm×1,818mm×121mm	20 台	【上 板】杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】米母 t30mm 【中 締】米母 54mm×54mm 【根 太】米母 42mm×42mm 【その他】ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を 持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により 段差・隙間を解消すること。
19	平台	1,212mm×909mm×121mm	2 台	【上 板】杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】米母 t30mm 【根 太】米母 42mm×42mm 【その他】ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を 持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により 段差・隙間を解消すること。

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
20	平台	909mm×909mm×121mm	2 台	【上 板】 杉小節 t15mm 釘打ち 【 框 】 米 梔 t30mm 【根 太】 米 梔 42mm×42mm 【その他】 ツカミ用穴	・ツカミ金具で確実に連結できる互換性を持たせること。 ・現場でのすり合わせ（鉋掛け等）により段差・隙間を解消すること。
21	開き足 （高足）	1,818mm×727mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
22	開き足 （高足）	1,212mm×727mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
23	開き足 （高足）	909mm×727mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
24	開き足 （中足）	1,818mm×515mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
25	開き足 （中足）	1,212mm×515mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
26	開き足 （中足）	909mm×515mm	1 3 脚	【脚 部】 米 梔 72mm×24mm 【ツナギ】 米 梔 72mm×24mm 【筋 交】 米 梔 57mm×15mm 【その他】 平台受金具、中折丁番付	・平台裏が受金具に確実に嵌まること。 ・横揺れしない堅牢な丁番固定。
27	箱足	303mm×515mm×182mm	5 0 個	杉小節 t15mm 釘打ち	・複数並べて高さが揃いガタつかないこと。 ・3方向（182/303/515mm）使用。
28	箱足	303mm×333mm×182mm	5 0 個	杉小節 t15mm 釘打ち	・複数並べて高さが揃いガタつかないこと。 ・3方向（182/303/333mm）使用。
29	木台	91mm×91mm×303mm	5 0 個	米 梔	・縦、横どちらで並べても高さが揃うこと。

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
30	ヒナ段用階段 （3段）	909mm×909mm×636mm	2台	【骨組み】 米桐 36mm×36mm 【踏 面】 杉材 t15mm 【ケコミ】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・ステージとの間に段差が生じないようにすること。
31	ヒナ段用階段 （2段）	909mm×606mm×424mm	2台	【骨組み】 米桐 36mm×36mm 【踏 面】 杉材 t15mm 【ケコミ】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・ステージとの間に段差が生じないようにすること。
32	ヒナ段用階段 （1段）	909mm×303mm×212mm	2台	【骨組み】 米桐 36mm×36mm 【踏 面】 杉材 t15mm 【ケコミ】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・ステージとの間に段差が生じないようにすること。
33	蹴込パネル	1,818mm×848mm	8枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
34	蹴込パネル	1,818mm×636mm	8枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
35	蹴込パネル	1,818mm×424mm	8枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
36	蹴込パネル	1,818mm×303mm	8枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
37	蹴込パネル	1,818mm×212mm	24枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
38	蹴込パネル	1,242mm×848mm	2枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
39	蹴込パネル	1,242mm×636mm	2枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
40	蹴込パネル	1,242mm×424mm	2枚	【 枠 】 米桐 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。

製作品目一覧表 ※詳細は姿図のとおり

	名 称	基準寸法（目安）等	数 量	仕 様	備 考
41	蹴込パネル	1,242mm×303mm	2 枚	【 枠 】 米柵 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・ 照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
42	蹴込パネル	1,242mm×212mm	2 枚	【 枠 】 米柵 26mm×30mm 【表 面】 シナベニヤ貼り t4mm 【その他】 グレー E.P. 塗装	・ 照明下で色ムラが目立たないグレー塗装。
43	平台運搬車	1,818mm×1,818mm	1 台	角パイプ 50mm×30mm×1.6mm 黒焼付塗装 φ125mm自在ウレタンキャスター 平台受金具付	・ 平台が滑り落ちない受金具の設置。
44	平台運搬車	1,212mm×1,818mm	4 台	角パイプ 50mm×30mm×1.6mm 黒焼付塗装 φ125mm自在ウレタンキャスター 平台受金具付	・ 平台が滑り落ちない受金具の設置。
45	平台運搬車	909mm×1,818mm	3 台	角パイプ 50mm×30mm×1.6mm 黒焼付塗装 φ125mm自在ウレタンキャスター 平台受金具付	・ 平台が滑り落ちない受金具の設置。
46	滑り止め木	L=1,800mm	1 0 本	米柵 30mm×30mm	
47	滑り止め木用金具	90mm×30mm	2 0 個	鉄製 t3mm ユニクロ塗装	
48	ツカミ金具	68mm×32mm×24mm	2 0 0 個	鉄製 t3mm グレー O.P. 塗装	・ 塗装厚を考慮すること。